

RESTRUCTURATION DE LOCAUX

48 & 50, Boulevard Edgar QUINET - 79200 PARTHENAY

MAITRE D'OUVRAGE :

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EXPANSION DE LA GATINE

79 200 PARTHENAY



15, rue Georges-Clemenceau
7 9 1 0 0 T H O U A R S
Tél. 05 49 96 11 72 Fax 05 49 96 30 33
triadearch@wanadoo.fr

68, rue Jean de La Fontaine
7 9 0 0 0 N I O R T
Tél. 05 49 73 02 56 Fax 05 49 73 95 14
triadeniort@wanadoo.fr

PRO

**CADRE DE DECOMPOSITION
GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT N°05 MENUISERIE INTERIEURE BOIS
CLOISONS SECHES - PLAFONDS**

Fait le 26.10.2006

Ref :

N°	LIBELLE	U	Quantité	PU	Montant
5	MENUISERIE INTERIEURE BOIS - CLOISONS SECHES - PLAFONDS				
5.2	TRANCHE FERME				
5.2.1	BLOC PORTE				
5.2.1.1	HUISSERIES ET BATIS EN BOIS				
5.2.1.1.1	De 0.83 x 2.04 ml de hauteur.	U	10		
5.2.1.1.2	De 0.93 x 2.04 ml de hauteur.	U	1		
5.2.1.2	PORTE A AME PLEINE PREPEINTE				
5.2.1.2.1	De 0.83 x 2.04 ml de hauteur.	U	10		
5.2.1.2.2	De 0.93 x 2.04 ml de hauteur.	U	1		
5.2.1.3	FERRAGE A BEC DE CANE A CONDAMNATION.				
5.2.1.3.1	Serrure à bec de cane à condamnation.	U	2		
5.2.1.4	FERRAGE A BEC DE CANE				
5.2.1.4.1	Serrure à bec de cane	U	3		
5.2.1.5	FERRAGE AVEC SERRURE A CANON DE SURETE				
5.2.1.5.1	Serrure à canon de sûreté.	U	6		
5.2.1.6	PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE				
5.2.1.6.1	Porte coulissante de 0.93 x 2.04 ml ht dans cloison.	U	1		
5.2.1.7	ENSEMBLE MENUISE COMPOSE D'UNE PORTE VITREE DE 0.90 X 2.10 ML HT ET D'UN CHASSIS FIXE VITRE DE 0.57 X 2.10 ML HT.				
5.2.1.7.1	Ensemble menuisé de 1.47 x 2.10 ml de hauteur totale.	U	1		
5.2.1.8	POTEAUX D' HUISSERIE				
5.2.1.8.1	Poteaux d'huisseries.	ML	10,00		

N°	LIBELLE	U	Quantité	PU	Montant
5.2.2	HABILLAGE ET DIVERS				
5.2.2.1	COFFRE D' HABILLAGE				
5.2.2.1.1	Pour coffre vertical de 0.40 x 0.15 ml ht.	ML	5,00		
5.2.2.1.2	Pour coffre vertical de 0.20 x 0.20 ml ht.	ML	2,50		
5.2.2.1.3	Pour coffre horizontal de 0.15 x 0.15 ml ht.	ML	3,00		
5.2.2.2	PLINTHES BOIS				
5.2.2.2.1	En sapin du nord de 70 x10 mm.	ML	133,00		
5.2.3	ESCALIER				
5.2.3.1	ESCALER BALANCE				
5.2.3.1.1	Escalier à deux quartiers tournants (Hauteur à monter : 2.75 ml).	U	1		
5.2.4	CLOISONS DE DOUBLAGE				
5.2.4.1	CONTRE CLOISON TYPE " PLACOSTIL "				
5.2.4.1.1	En plaques standards pour parties courantes.	M2	190,00		
5.2.4.1.2	Plus value pour plaques "Placomarine" ou équivalent.	M2	16,00		
5.2.4.2	ISOLATION THERMIQUE				
5.2.4.2.1	De 100 mm d'épaisseur.	M2	190,00		
5.2.5	CLOISONS DE DISTRIBUTIONS				
5.2.5.1	CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE AVEC OSSATURE METALLIQUE				
5.2.5.1.1	Type 98/48 (2BA 13 par face).	M2	86,00		
5.2.5.1.2	Plus value plaque " Placomarine" ou équivalent.	M2	20,00		
5.2.5.1.3	Plus value pour fourniture et pose de renforts dans cloisons pour pose des appareils sanitaires.	ENS	1		
5.2.5.2	ISOLATION ACOUSTIQUE				
5.2.5.2.1	De 45 mm d'épaisseur.	M2	86,00		
5.2.5.3	HABILLAGE EN PLAQUE DE PLATRE				
5.2.5.3.1	Habillage en plaque de plâtre.	M2	152,00		
5.2.5.3.2	Plus value plaque " Placomarine" ou équivalent.	M2	13,00		
5.2.5.3.3	Plus value pour habillage de tableaux et voussures.	ML	31,00		
5.2.6	PLAFONDS				
5.2.6.1	PLAFOND type "NEWTONE" de chez ARMSTRONG				
5.2.6.1.1	En dalles 600 x 600 mm, compris ossatures.	M2	7,00		

N°	LIBELLE	U	Quantité	PU	Montant
5.2.6.2	PLAFOND type "DUNE SAHARA TEGULAR" de chez ARMSTRONG				
5.2.6.2.1	En dalles de 600 x 600 mm, compris ossatures.	M2	134,00		
5.2.6.3	ISOLATION THERMIQUE EN LAINE DE VERRE				
5.2.6.3.1	De 200 mm d'épaisseur.	M2	5,00		
5.2.7	FAIENCE				
5.2.7.1	IMPERMEABILISATION				
5.2.7.1.1	Imperméabilisation.	M2	2,50		
5.2.7.2	FAIENCE FORMAT 15 x 15 CM.				
5.2.7.2.1	Faience.	M2	2,50		
TOTAL TRANCHE FERME					
TOTAL TRANCHE FERME H.T					
TVA 19,60 %					
TOTAL TRANCHE FERME T.T.C					

N°	LIBELLE	U	Quantité	PU	Montant
5.3	OPTION N°08 : FLOCAGE EN SOUS FACE DE PLANCHER				
5.3.1	FLOCAGE				
5.3.1.1	ISOLATION PROJETEE EN LAINE DE ROCHE				
5.3.1.1.1	Projection de FIBREXPAN ou équivalent en sous face de plancher.	M2	88,00		
	TOTAL OPTION N°08 : FLOCAGE EN SOUS FACE DE PLANCHER				
	TOTAL OPTION N° 08 H.T				
	TVA 19,60 %				
	TOTAL OPTION N°08 T.T.C				

N°	LIBELLE	U	Quantité	PU	Montant
5.4	OPTION N°09 : PLACARDS DES BUREAUX				
5.4.1	PLACARD				
5.4.1.1	AMENAGEMENT INTERIEUR				
5.4.1.1.1	Aménagement intérieur pour placard de 1.53 x 2.50 ml de hauteur (comprenant : crémaillères, tasseaux, étagères, ...).	U	1		
5.4.1.1.2	Aménagement intérieur pour placard de 2.08 x 2.50 ml de hauteur (comprenant : crémaillères, tasseaux, étagères, ...).	U	1		
5.4.1.2	PORTE COULISSANTE				
5.4.1.2.1	Pour porte coulissante de placard de 1.53 x 2.50 ml de hauteur.	U	1		
5.4.1.2.2	Pour porte coulissante de placard de 2.08 x 2.50 ml de hauteur.	U	1		
	TOTAL OPTION N°09 : PLACARDS DES BUREAUX				
	TOTAL OPTION N°09 H.T				
	TVA 19,60 %				
	TOTAL OPTION N°09 T.T.C				

N°	LIBELLE	U	Quantité	PU	Montant
5.5	OPTION N°10 : ISOLATION EN LAINE DE MOUTON				
5.5.1	TRAVAUX EN MOINS				
5.5.1.1	ISOLATION THERMIQUE				
5.5.1.1.1	De 100 mm d'épaisseur.	M2	-190,00		
5.5.1.2	ISOLATION ACOUSTIQUE				
5.5.1.2.1	De 45 mm d'épaisseur.	M2	-86,00		
5.5.1.3	ISOLATION THERMIQUE EN LAINE DE VERRE				
5.5.1.3.1	De 200 mm d'épaisseur.	M2	-5,00		
5.5.2	TRAVAUX EN PLUS				
5.5.2.1	ISOLATION THERMIQUE EN LAINE DE MOUTON				
5.5.2.1.1	De 100 mm d'épaisseur.	M2	190,00		
5.5.2.2	ISOLATION ACOUSTIQUE EN LAINE DE MOUTON				
5.5.2.2.1	De 45 mm d'épaisseur.	M2	86,00		
5.5.2.3	ISOLATION THERMIQUE EN LAINE DE MOUTON				
5.5.2.3.1	De 200 mm d'épaisseur.	M2	5,00		
	TOTAL OPTION N°10 : ISOLATION EN LAINE DE MOUTON				
	TOTAL OPTION N°10 H.T				
	TVA 19,60 %				
	TOTAL OPTION N°10 T.T.C				

Nota : Chacun des prix unitaires portés au cadre de décomposition forfaitaire comprendra la fourniture et mise en œuvre pour un parfait achèvement des ouvrages traités au forfait. Les quantités annoncées dans le présent document n'ont qu'une valeur indicative non contractuelle. Il appartient donc aux entrepreneurs de les vérifier, de les compléter ou de les modifier en tant que besoin et le cas échéant d'en aviser le maître d'oeuvre. Toutes marques non précisées en remplacement de celle notifiées au présent CCTP seront retenues comme demandées. Les entreprises sont tenues de se rendre sur le site pour l'établissement du devis.

L'Entreprise (Cachet et Signature)

à _____, le _____

(Devis à fournir en 2 exemplaires).