

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EXPANSION DE LA GATINE

**RESTRUCTURATION DE LOCAUX
48 - 50, Boulevard Edgar Quinet
79200 PARTHENAY**

CADRE DE DECOMPOSITION FORFAITAIRE

LOT N° 8 : CHAUFFAGE - VENTILATION



2, Place Dupin BP 71 - 79302 BRESSUIRE Cedex
Tél. 05 49 65 14 10 - Fax 05 49 74 31 48

Octobre 2006
22.06.070/FG/CP

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	Prix unitaire	TOTAUX
	<i>Suivant CCTP "DESCRIPTION DES TRAVAUX"</i>				
	L'entreprise pourra proposer des marques de matériel équivalentes à celles préconisées dans le cahier des charges. Elle devra obligatoirement le préciser dans son devis. Dans le cas contraire, la marque du CCTP sera imposée sur le chantier. Le panachage des marques n'est pas autorisé.				
I	<u>CHAUFFAGE</u>				
1	<u>DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES</u>				
	- Dépose des installations existantes suivant CCTP	Ens	1,00		
	- Bouchage et raccords suivant CCTP	Ens	1,00		
	- Nettoyage des locaux suivant CCTP	Ens	1,00		
TOTAL DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES.....HT					
2	<u>CHAUDIERES EXISTANTES</u>				
	- Nettoyage et révision suivant CCTP	Ens	1,00		
	- Réglage et remise en service suivant CCTP	Ens	1,00		
	- Rayonnage des conduits de fumées suivant CCTP	Ens	1,00		
TOTAL CHAUDIERES EXISTANTES.....HT					
3	<u>DISTRIBUTION SUR LES CORPS DE CHAUFFE</u>				
	- Distribution en tube cuivre écroui, compris raccords, colliers, soudures, divers				
	ø 12/14	ml	125,00		
	ø 14/16	ml	51,00		
	ø 16/18	ml	24,00		
	ø 20/22	ml	12,00		
	ø 26/28	ml	2,00		
	- Calorifugeage suivant CCTP				
	Marque :				
	Type :				
	Epaisseur : 19 mm				
	pour ø 12/14	ml	50,00		
	pour ø 14/16	ml	30,00		
	pour ø 16/18	ml	24,00		
	pour ø 20/22	ml	12,00		

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	Prix unitaire	TOTAUX
	pour ø 26/28	ml	2,00		
TOTAL DISTRIBUTION SUR LES CORPS DE CHAUFFE.....HT					
4	<u>CORPS DE CHAUFFE</u>				
	- Nettoyage intérieur et extérieur suivant CCTP	Ens	16,00		
	- Décapage des radiateurs existants	Ens	16,00		
	- Division en deux parties d'un radiateur existant	Ens	1,00		
	- Consoles, pieds, bouchons	Ens	1,00		
	- Robinet + corps de robinet thermostatique suivant CCTP Marque : Type : ø 12/17	U	13,00		
	- Robinet simple réglage ø 12/17	U	4,00		
	- Té de réglage micrométrique ø 12/17	U	17,00		
	- Purgeur d'air à clé	U	17,00		
	- Robinet de vidange	U	17,00		
	- Dépose et repose pour intervention du peintre	Ens	17,00		
TOTAL CORPS DE CHAUFFE.....HT					
TOTAL CHAUFFAGE.....HT					
II	<u>VENTILATION</u>				
1	<u>VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE</u>				
	- Extracteur en caisson suivant CCTP Marque : Type : Débit : 360 m³/h	U	1,00		
	- Manchette souple suivant CCTP	U	1,00		
	- Raccordement électrique sur attente à proximité	Ens	1,00		
	- Interrupteur de sécurité sur caisson	U	1,00		

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	Prix unitaire	TOTAUX
	- Gaine acoustique souple suivant CCTP, ø 200 longueur 100 cm	U	1,00		
	- Dalle béton avec isolateur acoustique	Ens	1,00		
	- Percements, bouchage et ragréage des planchers et cloisons existantes	Ens	1,00		
	- Gaine d'extraction et de refoulement en tôle d'acier galvanisé, spiralée, rigide, compris raccords, colliers, supports, mastics, bandes adhésives, pièces d'adaptation, pièces de transformation, caisson piquage et terrasse acoustique, divers				
	ø 125	ml	3,00		
	ø 160	ml	3,00		
	ø 200	ml	2,00		
	- Traversée de terrasse, fourreau, percements et étanchéité suivant CCTP	Ens	1,00		
	- Bouche d'extraction autoréglable suivant CCTP				
	Marque :				
	Type :				
	Débit :				
	30 m³/h	U	1,00		
	60 m³/h	U	2,00		
	90 m³/h	U	2,00		
	- Anneau phonique + habillage acoustique	Ens	5,00		
	- Cartouche pare-flamme 2 heures suivant CCTP				
	ø 125	U	5,00		

TOTAL VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE.....HT					

2	<u>ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE ACOUSTIQUE</u>				
	- Entrée d'air autoréglable suivant CCTP				
	Marque :				
	Type :				
	Débit : 30 m³/h	U	12,00		

TOTAL ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE ACOUSTIQUE.....HT					

TOTAL VENTILATION.....HT					

III	<u>DIVERS</u>				
	- Plan des réservations	Ens	1,00		
	- Mise en service, essais, réglages	Ens	1,00		

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	Prix unitaire	TOTAUX
	- Documents COPREC	Ens	1,00		
	- Dossier de récollement	Ens	1,00		
	- Nettoyage des ouvrages et des locaux	Ens	1,00		
	- Hygiène et sécurité	Ens	1,00		
TOTAL DIVERS.....				HT	

RECAPITULATION GENERALE

I- CHAUFFAGE

- 1- DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES..... HT
- 2- CHAUDIERES EXISTANTES..... HT
- 3- DISTRIBUTION SUR LES CORPS DE CHAUFFE..... HT
- 4- CORPS DE CHAUFFE..... HT

TOTAL CHAUFFAGE.... HT

II- VENTILATION

- 1- VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE..... HT
- 2- ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE ACOUSTIQUE..... HT

TOTAL VENTILATION... HT

III- DIVERS..... HT

MONTANT TOTAL HT....

TVA 19,6%.....

MONTANT TOTAL TTC...